

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO:	ATPB1	COSTO MATERIALES US(\$):	103.30
ARMADO:	ARMADO TRIFÁSICO DE ALINEAMIENTO PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE	COSTO MANO DE OBRA US(\$):	13.40
NIVEL DE TENSIÓN:	22.9 kV	COSTO EQUIPO US(\$):	0.00
ESTRUCTURA:	CONCRETO	% HERRAM. MO:	5.00
RENDIMIENTO Un/Jorn:	5	COSTO HERRAM. US (\$):	5.17
JORNAL (Hrs):	8	COSTO TOTAL US (\$):	121.87

ÍTEM	CÓDIGO ELSE	CODIGO SICODI	INSUMO	UND.	CUAD.	CANT.	C.U. US (\$)	PARCIAL US (\$)
1	I-LP151103	AXG30	GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 35 mm² - 240 mm² DE 70 Kn	Und.	0.00	1.00	3.5	3.50
2	I-LP180506	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=150 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	Und.	0.00	1.00	6.21	6.21
3	I-LP180508	PAA08	ABRAZADERA TIPO PARTIDO PARA CRUCETA DE 75 mm, E=6,4 mm, D=160 mm C/2P/2T/2C/4A/2AP	Und.	0.00	1.00	6.21	6.21
4	I-LP181018	PCF02	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 100 mm IZQUIERDA	Und.	0.00	1.00	57.27	57.27
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	Und.	0.00	1.00	1.7	1.70
6	I-LP181601	FPO01	PERNO CON OJAL D= 16 mm, L= 178 mm, C/T/C/2A/AP	Und.	0.00	1.00	1.1	1.10
7	I-LP182010	FPM02	PERNO MAQUINADO L= 75 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	Und.	0.00	1.00	1.04	1.04
8	I-LP183004	PCB14	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE 75 x 75 x 1500 mm, e= 6,4 mm IZQUIERDA	Und.	0.00	1.00	26.27	26.27
9	R-REC001	REC03	OPERARIO	Und.	1.00	1.60	4.64	7.42
10	R-REC002	REC04	PEON	Und.	1.00	1.60	3.74	5.98